

工事名称：特別養護老人ホーム 伊奈の里様 多床室個室化工事

工事仕様		数量	備考
名称・商品名・規格・寸法等			
■多床室の個室化改修工事			※天井から隙間が開かないよう商品選定・施工をすること ※入居者の安全を最優先に工事を実施すること
パーティション基本部材			
<4床室>			
3枚引戸上吊り戸 アルミ枠材 パネル、レールセット		4 室	上部パネル取外し仕様は必須
2枚引戸上吊り戸 アルミ枠材 パネル、レールセット			パーティションの枚数は今後変更の場合あり
仮設工事		4 室	
内部足場		4 室	
仮設消耗品		4 室	
養生費		4 室	施工時は居室内を養生すること
資材運搬搬入費		4 室	
産業廃棄物処分費		4 室	アスベスト含有とみなす想定です
電気設備工事			
照明器具、エアコン、換気口脱着作業		4 室	
大工・内装工事			
既存天井解体工事	10~25㎡/室	4 室	
各所取り合い部調整費		4 室	
パーティション取付費		4 室	
点検口新設		4 室	
天井下地工事	10~25㎡/室	4 室	パーティションの重量に耐えうる補強を行うこと
内装復旧費		4 室	クロス補修が必要であれば不燃材を使用する
消防設備工事			
自火報・SP移設、増設		1 式	※消防法の範囲内で必要数量の設置をすること
消防書類作成費		1 式	完工後責任をもって所管消防署と確認をすること
諸経費（法定福利費含む）		1 式	工事費又は工事請負費の2.6%を限度とする
■その他条件			
※入札参加資格条件の内容を記載ください。			