

工事仕様		数量	備考
名称・商品名・規格・寸法等			
■ゾーニング工事			※天井から隙間が開かないよう商品選定・施工をすること ※入居者の安全を最優先に工事を実施すること
パーティション基本部材			
パーティション アルミ枠材 パネル、レールセット		6箇所	壁際に格納できる仕様であること
【仮設工事】			
内部足場		6箇所	
仮設消耗品		6箇所	
養生費・清掃費		6箇所	施工時は養生すること
産業廃棄物処分費		6箇所	アスベスト含有とみなす想定です
【大工・内装工事】			
天井下地補強		6箇所	パーティションの重量に耐えうる補強を行うこと
各所取り合い部調整費		6箇所	手すりのカットは最小限にすること
パーティション取付費		6箇所	
点検口新設		6箇所	
内装復旧費		6箇所	クロス補修が必要であれば不燃材を使用する
消防設備工事			
自火報・SP移設、増設		1式	※消防法の範囲内で必要数量の設置をすること
消防書類作成費		1式	完工後責任をもって所管消防署と確認をすること
諸経費（法定福利費含む）		1式	工事費又は工事請負費の2.6%を限度とする
■その他条件			
※入札参加資格条件の内容を記載ください。			